

## ЯмболСвят

Техностройинженеринг" да асфалтират изцяло!

---



Да бъде положена изцяло нова асфалтова настилка върху целия участък от ремонтираните улици „Д. Благоев”, „Ген. Заимов” и „Граф Игнатиев”. За това настоява община Ямбол пред фирмата изпълнител на обекта „Технострой – инженеринг 99” АД. Искането



Да бъде положена изцяло нова асфалтова настилка върху целия участък от ремонтираните улици „Д. Благоев”, „Ген. Заимов” и „Граф Игнатиев”. За това настоява община Ямбол пред фирмата изпълнител на обекта „Технострой – инженеринг 99” АД= Искането е съгласно условията по договора, в който се посочва, че в случай на констатиране на некачествено извършени работи в рамките на гаранционните условия, виновната страна отстранява същите за своя сметка, пише от пресцентъра на общината Красимир Лостов.

Дефекти по асфалтовото покритие – места с изронен горен пласт, както и такива с пропадания и пукнатини, бяха констатирани с протокол още на 19. 03. 2009 година. През май 2010 година бе извършена проверката по разпореждане на кмета на община Ямбол Георги Славов. Проверката установи, че по целия участък са налице лошо обработени фуги на всички направени кръпки за възстановяване настилка след появили се пропадания върху новоизградения водопровод. Налице е и нарушено покритие на участъци от тротоарната настилка в обхвата на обекта. По асфалтовото покритие са констатирани пукнатини, каквито обикновено се появяват след десетата година, а не след година и половина.

Причините за това състояние на настилка бяха потвърдени от анализ на акредитирана строителна лаборатория. Установени бяха редица разлики в показателите – в обемна плътност спрямо проектната стойност, в коефициента на уплътнение, спрямо БДС, както и в дебелината на пласта, в сравнение със зададената по проект. Отклонение има и в рецептата на сместа – в съдържанието на битум след екстракция, както и в зърнометричния състав на минералната част след екстрахиране на битума.

В писмото на кмета до „Технострой – инженеринг 99” АД се настоява за отговор в който да бъдат представени сроковете, в които ще бъде извършено полагането на новото асфалтово покритие, както и технологията, която ще бъде използвана.

□

□

□